

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง

เรื่อง รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเหล้า บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวรวม ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปล้องกำหนด งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) **ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๒๗๑,๓๓๙.๘๙ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด**

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการตรวจดูรายละเอียดโครงการและ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 ต.ค. 2569

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิศักดิ์ ธรรมชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเหล้า บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวรวม ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปล้องกำหนด งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวรวม ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปล้องกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ ดังนี้

จำนวนเงิน **๒๗๑,๓๓๙.๘๙ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสตางค์)** ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยุทธพงษ์ เรือนมูล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายณัฐวุฒิ สงบ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวยุพเยาว์ วงศ์ใหญ่	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ ซอยโรงเหล้า บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาวรวม 144 ม. หนา 0.10 - 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.ปล้อง กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.**							
	- รื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา0.15 ม. ขนทิ้ง	ตร.ม.	30.00	118.00	3,540.00	1.3821	163.09	4,892.70
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	ตร.ม.	402.00	2.00	804.00	1.3821	2.76	1,109.52
	- งานซ่อมแซมผิวกลบหลุมด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป(Premix)	ถุง	10.00	100.00	1,000.00	1.3821	138.21	1,382.10
	(1ถุง 20 กิโลกรัม ใช้ 5 ถุง ต่อ 1 ตร.ม.)							
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	- งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.00	741.76	741.76	1.3821	1,025.19	1,025.19
	- คอนกรีตปรับระดับและกลบหลุม	ลบ.ม.	12.00	2,666.67	32,000.04	1.3821	3,685.60	44,227.20
3	**งานเทคอนกรีตผิวจราจร หนา 0.15 ม.(คืนสภาพเดิม)**							
	งานก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	30.00	469.97	14,099.22	1.3821	649.55	19,486.50
	งานเทคอนกรีตผิวจราจร หนา 0.10 ม.(ซ่อมผิว)							
	งานก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	402.00	336.64	135,329.41	1.3821	465.27	187,038.54
	- รอยต่อตามขวาง(Contraction joint)	ม.	78.00	112.97	8,811.51	1.3821	156.13	12,178.14
j	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		196,325.94		**รวมค่าก่อสร้าง**			271,339.89
m	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	ฝนตกชุก 1	1.3821		**คิดเป็น ราคากลางทั้งสิ้น**			**271,339.89**
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	ฝนตกชุก 1	1.2781	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	**(ตัวอักษร)สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์**			
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธพงษ์ เรือนมูล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ สงบ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวยุพเยาว์ วงศ์ไหญ่)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน